



Tomaszów Lubelski dnia 2011-12-08

SPZOZ/P.N./25/2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy:

Postępowania przetargowego na:

„Przebudowa stacji transformatorowej dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim”.

nr sprawy SPZOZ/P.N./25/2011

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie 1

Nawiązując do pytania 9 prosimy o udostępnienie dokumentacji zawierającej rzuty pomieszczeń w których znajdują się: rozdzielnica SN, rozdzielnica NN i transformatory. Bez kompletnej dokumentacji wykonawca nie może obliczyć długości szyn, połączeń elastycznych i szynoprzewodów Cu 1x160x10 łączących rozdzielnicę NN z transformatorami. Nawiązując do pytania 4 prosimy o przesłanie uzgodnionego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość układu pomiarowego

Odpowiedź:

Długość szyn podana jest w przedmiarze robót: "Stacja transformatorowa, wymiana rozdzielnicy SN, uzupełnienie rozdzielnicy NN dla S. P. Z. O. Z. w Tomaszowie Lubelskim" pozycja 1.2.4. Jest to łączna długość szyn potrzebna do wykonania zadania zawierająca odcinki łączące transformatory z rozdzielnicą nN oraz połączenie poszczególnych sekcji rozdzielnicy. W pozycji 1.2.5 w/w przedmiaru podane jest 17 szt. połączeń projektowanych szyn z istniejącymi szynami odbiorów w rozdzielni nN. Projektuje się dwa połączenia elastyczne transformatorów TR-1 i TR-2 z projektowanymi szynami głównymi zgodnie ze schematem na rys E4.

W załączeniu uzgodnienie układu pomiarowego.



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
22-400 Zamość, ul. Koźmiana 1
tel. (84) 539 21 00, fax (84) 539 21 09

Zamość, 28.09.2011 r.
Znak:.....8368...../TR/PM/2011

**HURTOWNIA MATERIAŁÓW
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROMONTAŻ**
mgr inż. Kazimierz Ordecki
ul. Batalionów Chłopskich 6
23-400 Biłgoraj

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2011r. przesyłamy sprawdzony projekt budowlany branży elektrycznej pt. *"Stacja transformatorowa, wymiana rozdzielnicy SN, uzupełnienie rozdzielnicy NN, linia kablowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim"*.

Projekt sprawdzono w zakresie warunków przyłączenia nr 04473/00/RE02/2011 z dnia 22.06.2011r. wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.

Przedmiot sprawdzenia: projekt budowlany jw. w zakresie układu pomiarowego.

Uwagi: bez uwag.

Wniosek: Projekt budowlany pt. *"Stacja transformatorowa, wymiana rozdzielnicy SN, uzupełnienie rozdzielnicy NN, linia kablowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim"* uzgadnia się w zakresie układu pomiarowego bez uwag.

Jeden egzemplarz projektu budowlanego pozostawiono w Wydziale EP.

Termin ważności uzgodnienia upływa z dniem 22.06.2013r.

Z poważaniem


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Z-ca Dyrektora Generalnego
Jarosław Muda

Do wiadomości:

1. RZE w Tomaszowie Lub..
2. TR

Załączniki:

1. Projekt budowlany pt. *"Stacja transformatorowa, wymiana rozdzielnicy SN, uzupełnienie rozdzielnicy NN, linia kablowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim"* - 3 szt.